



UNE MAISON COMMUNALE DE 64 m2, DEPENSES DETAILLEES

	en IDR	en EUR
PREPARATION	705 600 Rp	59
Nettoyage du site	50 000	4
Mesures, planches	655 600	55
BATIMENT PRINCIPAL	16 814 475 Rp	1 400
Infrastructure	10 733 758	893
Déblaiement pour fondation	987 700	82
Base de sable	65 588	5
Base de cailloux	885 780	74
Fondation de pierre	8 742 400	728
Remblaiement de fondation	52 290	4
Structure	6 080 718	506
Poteaux bois 20 x 20	4 384 380	365
Poutres bois 15 x 8	1 696 338	141
SOL	3 615 120 Rp	301
Déblaiement	2 613 000	217
Béton de propreté 5 cm	1 002 120	83
TOITURE	19 933 740 Rp	1 659
Fermes bois	4 932 428	411
"Konsul"	548 048	46
"Turlien" 12 x 6	1 116 818	93
"Jurai luar"	600 243	50
Structure toit "usuk" 7 x 5	3 230 938	269
Garniture rumbia	4 332 900	361
Fascès bois 15 x 2	322 368	27
Dôme zinc	4 850 000	404
ARCHITECTURE	33 317 355 Rp	2 773
Installation cloison bois 1,8 cm	6 305 789	525
Porte bois 2 battants	0	0
Porte contreplaqué 2 battants	450 000	37
Porte contreplaqué	550 000	46
Fenêtres	1 800 000	150
Plafond contreplaqué 3 mm	5 252 213	437
Masquage des jointures des contreplaqué	2 293 070	191
Plâtre pour fondations de pierre	1 320 263	110
Peinture extérieure (cuisine, base bâtiment)	1 931 542	161
Vernissage interne	7 216 440	601
Vernissage externe	6 198 040	516



ESCALIER	1 159 400	97
Entrée escalier	1 159 400	97
PARTIES LATERALES	9 303 759 Rp	774
Fondations	5 221 595	435
Déblaiement	603 500	50
Base de sable	70 290	6
Base de cailloux	494 200	41
Fondation pierre	4 053 605	337
Installation et sol	4 082 164 Rp	340
Mur de brique	1 486 674	124
Plâtre	1 809 221	151
Porte toilettes	200 000	17
Remplissage	343 200	29
Béton de propreté	243 069	20
		0
AUTRES TRAVAUX	2 836 500 Rp	236
Sanitaires		
Toilettes à la turque	55 000	5
Drainage U20	114 000	9
Robinets	110 000	9
Drain au sol	12 500	1
Fosse septique	500 000	42
Mécanique et électricité		
Installation eaux usées	120 000	10
Installation eau propre	95 000	8
Câble électrique	990 000	82
Interrupteurs	120 000	10
Prises	150 000	12
Lampes	120 000	10
Nettoyage autour du bâtiment	450 000	37
VITRERIE	1 924 000 Rp	160
Vitres 5 mm	612 000	51
Graphisme sur les fenêtres	1312000	109
SOUS-TOTAL BATIMENT	89 609 949 Rp	7 458

PANNEAUX SOLAIRES	20 537 250 Rp	1 709
Panneaux solaires	16 297 250	1 356
Livraison panneaux solaires	4 240 000	353